

<p>N.B. Nel prezzario di cui sotto è compreso ogni e qualunque compenso per forniture ed accessori, per lavorazioni, montature posa in opera, la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le malte di cemento speciale.N.B. Nei prezzi riportati sono compresi gli oneri della sicurezza previsti per il 5%. Tutti i materiali forniti dovranno essere sottoposti ai controlli di qualità richiesti dalle normative vigenti e alle procedure interne aziendali.</p>		
DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
		unitario €/Kg
MATERIALI E LAVORAZIONI		
ASM_1	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE E SPORTELLI. Infisso in ferro per porte e sportelli interni o esterni, in profilato normale,quadro, tondo, angolare ad uno o più battenti, con o senza sopra luce fisso o apribile, fornito e posto in opera (<i>VEDI SCHEMA TIPO</i>) .</p> <p>Sono compresi: il fermavetro, le staffe, il gocciolatoio, le staffe, le cerniere in acciaio con ronbdelle, le serrature tipo Yale a tre chiavi, le opere murarie, una mano di antiruggine e due di vernice, ed ogni altro accessorio necessario.</p> <p>Sono inoltre compresi tutto quanto occorre per consegnare l'opera finita, e tutte le chiavi necessarie.</p>	8,00 €/Kg
ASM_2	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA GRIGLIATI BORDATI A MAGLIA. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e maglia completi di ganci fermagriгато e accessori vari, maglia 15x76 piatto 30x3.</p> <p>Forniti e posati in opera (<i>VEDI SCHEMA TIPO</i>)</p> <p>E' inoltre compreso quanto necessario per dare l'opera finita.</p> <p>- sia SUPERFICI PIANE</p> <p>- sia GRADINI</p>	6,00 €/Kg
ASM_3	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA ALLA MARINARA. Fornitura e posa in opera di una scala alla marinara con gabbia di protezione realizzata in Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali di qualsiasi sezione(<i>VEDI SCHEMA TIPO</i>).</p> <p>Sono compresi tutte le lavorazioni necessarie, come i lavori di muratura.</p> <p>E' inoltre compresa una mano di minio.</p>	5,50 €/Kg
ASM_4	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN BALLATOIO PER SCALA ALLA MARINARA. Fornitura e posa in opera di un ballatoio per scala alla marinara realizzato in Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali di qualsiasi sezione.</p> <p>Sono compresi tutte le lavorazioni necessarie, come i lavori di muratura(<i>VEDI SCHEMA TIPO</i>) .</p> <p>E' inoltre compresa una mano di minio.</p>	6,00 €/Kg
ASM_5	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RINGHIERA INDUSTRIALE. Fornitura e posa in opera di una ringhiera realizzata in Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali di qualsiasi sezione.</p> <p>La ringhiera deve avere un corrente superiore, un corrente intermedio e un battipiede in lamiera di altezza non inferiore a 15cm (<i>VEDI SCHEMA TIPO</i>).</p> <p>Sono compresi tutte le lavorazioni necessarie, come i lavori di muratura.</p> <p>E' inoltre compresa una mano di minio.</p>	9,00 €/Kg
ASM_6	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMIERA PRESSO - PIEGATA RINFORZATA PER SOVRAPASSO TUBO</p> <p>Sono comprese: L'esecuzione dei punti di collegamento alla struttura portante realizzati mediante chiodi sparati o viti autofillettanti e dei punti di saldatura.</p> <p>E' inoltre compreso tutto ciò che occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Sono esclusi i ferri dell'armatura ed il calcestruzzo armato.</p>	5,00 €/Kg
ASM_7	<p>ZINCATURA A CALDO. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione nello zinco fuso alla temperatura di 500°C previo decappaggio, sciacquaggio e tutto ciò che è necessario per dare l'opera finita secondo specificazione UNI-EN-ISO 1461. N.B. Nella zincatura a caldo saranno immersi i manufatti di cui sopra (scale, ballatoi, parapetti, ecc.).</p>	2,50 €/Kg
ASM_8	<p>CARPENTERIE IN ACCIAIO INOX. Realizzazione e posa in opera di qualsivoglia opera cdi carpenteria in acciaio inox con impiego di profilati di qualunque tipo per interventi completi Acciaio inox AISI 304 o 316, lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrassatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari.</p> <p>Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrate, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola dell'arte.</p> <p>Sono comprese tutte le opere di muratura necessarie, il materiale di saldatura, la fornitura e la posa in opera.</p> <p>E' inoltre compreso quanto occorre per consegnare il lavoro finito.N.B. I manufatti che saranno realizzati sono quelli di cui sopra richiamati (scale, ballatoi, parapetti, ecc.).</p>	15,00 €/Kg
ASM_09	<p>RIMOZIONE DI MANUFATTI IN FERRO. Rimozione della carpenteria metallica, valvolame, strumentazione di misura e di piping in generale ed altri manufatti usurati o comunque non più utilizzabili, il carico, trasporto e gli oneri di smaltimento degli stessi in apposite discariche autorizzate e di quant'altro necessario per sgomberare l'area.</p>	2,00 €/Kg

ASM_10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI NON RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA SOPRA SPECIFICATA: Realizzazione e posa in opera di qualsivoglia opere di carpenteria in acciaio, manufatto, ecc. (Non specificatamente previsti nelle voci di prezzo di cui sopra) con impiego di profilati di qualunque tipo per interventi completi, lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali.	7,50 €/Kg
NOLO		€/ora
ASM_11	NOLO AUTOCARRO CON GRU: Noleggio autocarro con gru, dato sul luogo di effettivo impiego, perfettamente funzionante e completo degli accessori, del personale addetto alla manovra, del carburante, del lubrificante, e di quant'altro necessario al loro funzionamento. I prezzi si applicano alle ore di effettivo lavoro, ritenendo in questo compensati tutti gli oneri di trasferimento sul luogo di lavoro, di trasporto, allestimento, fermo cantiere, la manutenzione delle macchine, nonché le quote di ammortamento e di inoperosità, i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile di impresa. A: Altezza da terra del braccio; B: Lunghezza del braccio; P1: Portata massima in Kg; P2: Portata in punta in Kg. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative. E' inoltre compreso quanto altro occorre per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie della gru automontante. TIPO 1 Gru su autocarro (A da 14 a 18; B =16, P1= 1000, P2= 400); TIPO 2 Gru su autocarro (A da 19 a 24; B =27, P1= 2000, P2= 600); TIPO 3 Gru su autocarro (A =23; B =40, P1= 2500, P2= 1000)	TIPO1 €/h 29,00; TIPO2 €/h 35,00; TIPO3 €/h 42
PULIZIA SERBATOI (detta attività sarà richiesta solo ed esclusivamente se l'impresa sta eseguendo dei lavori di carpenteria dentro il serbatoio svuotato per eseguire tale attività, ciò al fine di evitare interferenza e coesistenza di più imprese nello stesso luogo e comunque sulla base di valutazioni di convenienza ed economicità dell'ASM)		
ASM_12	Pulizia e disinfezione serbatoi. La pulizia e disinfezione dovrà essere eseguita con scope e spazzoloni industriali o con apposita macchina dotata di lancia a pressione o idropulitrici ritenute idonee dalla Direzione dei Lavori.	Per ogni per ogni serbatoio quota fissa € 150 + € 0,30 per metro cubo di capacità